

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: WARECO s.r.o.
Sídlo: 538, Kamenica nad Hronom 943 65
IČO: 46 564 161
DIČ: 2023469063
IČ DPH: Neplatca DPH!
Zápis: Výpis z OR Okr. súdu Nitra, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 31067/N
Bankové spojenie: ČSOB Banka
Číslo účtu: 5775 0000 0000 4021 688 957
Zastúpený: Attila Kurali, konateľ

(ďalej iba ako „**Zhotoviteľ**“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Kamenica nad Hronom
Sídlo: 106 Kamenica nad Hronom 106, 943 65
IČO: 00308951
DIČ: 2021074000
Zastúpený: Ján Elzer, starosta obce

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“):

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu „**Revitalizácia kultúrno – oddychovej zony**“ (ďalej len „**Dieľo**“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), tvoriacej prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vág a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 3 mesiacov** od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (riebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH	25 110,05 Eur
DPH	Neplatca DPH!
Cena s DPH	25 110,05 Eur

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj

Stavebným dozorom podľa bodu 5.11 potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcim vecnom, cenovom a termínovom odsúhlásení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. **Objednávateľ má právo zadržať z každej fakturovanej sumy čiastku vo výške 10 %** z fakturovanej sumy vrátane DPH ako tzv. zádržné (ďalej len „**Zádržné**“). Zádržné slúži na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie vád, ktoré Zhotoviteľ včas nezačal odstraňovať alebo ich včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú v dôsledku konania/ nekonania Zhotoviteľa, alebo úhradu akýchkoľvek nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto Zmluvou. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi Zádržné po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to znížené o prípadné náklady na odstránenie vád Diela Objednávateľom, alebo o iné nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, na ktoré Objednávateľovi vznikol nárok.
- 4.7. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.8. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.

- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viest' odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa viedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruk. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznamením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho časti, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a

Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viest' podrobny technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.

- 5.11. **Objednávateľ má lehotu 60 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahy týchto vád. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto vád z prostriedkov Zádržného.
- 5.17. Zhotoviteľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 5.18. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastat' oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje podľa bodu 5.17 tejto zmluvy.
- 5.19. Zhotoviteľ v prílohe č. 2 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konáť za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- 5.20. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opäťovné použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme rešpektovania princípov „zeleného“ verejného obstarávania.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokial' sa nedohadol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa tretou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou tretou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez vád) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, a tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez vád) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď.).

- 7.2. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytie prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktnimi EÚ.
- 8.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 8.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 8.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.
- 8.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 8.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

8.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet
- Príloha č. 2 – Údaje o subdodávateľoch


Za Zhотовiteľa:

V Kamenici nad Hronom, dňa 5.8.2019...


WARECO s.r.o.
.....943 65 Kamenica nad Hronom 538.....
IČO: 46 564 161
DIČ: 2023469063
mob.: +421 907 33 93 73

Za Objednávateľa:

V Kamenici nad Hronom, dňa 5.8.2019




REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: KA
Stavba: Revitalizácia Kultúrno-Oddychovej zóny v obci Kamenica nad Hronom

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 5. 8. 2019

Objednávateľ:
Obec Kamenica nad Hronom č.106

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
WARECO s.r.o., Kamenica nad Hronom

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		25 110,05	
DPH základná znížená	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
Cena s DPH	v EUR	25 110,05	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

WARECO s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 538
IČO: 46 564 161
DIČ: 2023469063
mob.: +421 907 33 93 73



Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

KA

Stavba:

Revitalizácia Kultúrno-Oddychovej zóny v obci Kamenica nad Hronom

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kamenica nad Hronom č.106

Zhotoviteľ:

WARECO s.r.o,Kamenica nad Hronom

Dátum:

5. 8. 2019

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena [EUR]
-----	-------	--------------------	------------

Náklady z rozpočtu

1	SO 01 Novostavba šatne	25 110,05	25 110,05
2	SO 02-Oprava podia	12 308,95	12 308,95
3	SO-03 Revitalizácia plochy zámkkovej dlažby	3 864,70	3 864,70
		8 936,40	8 936,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Kultúrno-Oddychovej zóny v obci Kamenica nad Hronom

Objekt:

1 - SO 01 Novostavba šatne

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kamenica nad Hronom č.106

Zhotoviteľ:

WARECO s.r.o,Kamenica nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

5. 8. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 308,95

DPH základná znížená	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00
-------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------

Cena s DPH

v EUR

12 308,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



WARECO s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 538
IČO: 46 564 161
DIČ: 2023469063
mob.: +421 907 33 93 73

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Kultúrno-Oddychovej zóny v obci Kamenica nad Hronom

Objekt:

1 - SO 01 Novostavba šatne

Miesto:

Objednávateľ: Obec Kamenica nad Hronom č.106

Zhotoviteľ: WARECO s.r.o.,Kamenica nad Hronom

Dátum: 5. 8. 2019

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 308,949

D HSV Práce a dodávky HSV 8 349,429

D 1 Zemné práce 904,079

25	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 do 100 m3	m3	10,900	38,481	419,443
26	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,	m3	10,900	43,631	475,578
27	K	171201201.S	Uloženie sýpaniny na skládky do 100 m3	m3	10,900	0,831	9,058

D 2 Zakladanie 1 561,834

29	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,210	48,856	59,116
28	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	9,680	112,000	1 084,160
30	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,110	1 809,547	199,050
31	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,250	113,397	28,349
32	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dišľce	m2	3,600	14,869	53,528
33	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,070	1 966,158	137,631

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 414,806

34	K	312275652	Murivo YTONG hr.300 mm	m2	38,740	74,779	2 896,938
35	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,430	132,204	189,052
36	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	9,500	11,130	105,735
37	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,120	1 859,005	223,081

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 265,342

38	K	612465210	Vnútorná omietka stien, vápenná,	m2	41,000	9,773	400,693
39	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	41,000	14,156	580,396
40	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	41,000	5,944	243,704
41	K	632452216.S	Vyrovnávajúci cementový poter,	m3	0,900	178,316	160,484
43	K	41.1	Dlaždice keramické	m2	22,500	17,256	388,260
44	K	41.2	Montáž dlaždič keramic.uklad.do tmelu	m2	22,500	21,858	491,805

D 99 Presun hmôt HSV 203,368

45	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	22,000	9,244	203,368
----	---	-------------	---	---	--------	-------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 959,520

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 132,440

1	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	28,260	3,302	93,315
2	K	711141559.S1	Ochranná textília-položenie	m2	28,260	0,518	14,639
3	K	711141559.S2	Ochranná textília-material	m2	28,260	0,667	18,849
4	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	2,819	5,637

D 762 Konštrukcie tesárske 2 198,858

9	K	30	Strešná krytina plech D+M	m2	42,000	25,309	1 062,978
10	K	31	Presun hmôt pre tesárske práce	%	7,870	6,903	54,323
5	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z rez va priemernej plochy do 120 cm2	m	71,000	7,190	510,490
6	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	41,170	1,438	59,202
7	M	607260000100.S	Rezivo na krov	m3	1,970	253,757	499,901

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,000	5,982	11,964
D	764		Konštrukcie klampiarske				187,264
11	K	764351405.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm	m	7,750	14,150	109,663
12	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	6,000	12,172	73,032
13	K	998764201.S	Presun hmot pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	1,944	4,569
D	766		Konštrukcie stolárske				805,819
15	K	36	Plastové vstupné plastové dvere 900/1970	kus	2,000	161,060	322,120
16	K	37	Montáž dverných krídel š. do 1000 mm	kus	2,000	8,168	16,336
17	K	38	Lišty prahové	kus	2,000	39,115	78,230
14	K	766621400.S	Plastové okno 900/00	kus	2,000	181,768	363,536
18	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	1,024	25,597
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				71,556
19	K	767311210.S	Osadzovanie dverových ocelových zárubní	kus	2,000	9,318	18,636
20	M	41	Zárubna ocelová 800x1970	kus	2,000	26,460	52,920
D	784		Maľby				563,583
21	K	42	Nátery kov.konštrukcií syntetické 1x	m2	20,000	1,277	25,540
42	K	42	Nátery kov.konštrukcií syntetické 1x	m2	22,500	17,256	388,260
22	K	43	Nátery tesárskych konštrukcií proti hnilobe,skodcom	m2	22,000	1,818	39,996
23	K	44	Malby stien a stropov včetne pacokovania	m2	44,000	1,691	74,404
24	K	47	Malby stien exteriér	m2	41,000	0,863	35,383

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Kultúrno-Oddychovej zóny v obci Kamenica nad Hronom

Objekt:

2 - SO 02-Oprava podia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kamenica nad Hronom č.106

Zhotoviteľ:

WARECO s.r.o,Kamenica nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

5. 8. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 864,70

DPH základná znížená	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00
-------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------

Cena s DPH

v EUR

3 864,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



WARECO s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 53
IČO: 46 564 161
DIČ: 2023469063
mob.: +421 907 33 93 73

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Kultúrno-Oddychovej zóny v obci Kamenica nad Hronom

Objekt:

2 - SO 02-Oprava podia

Miesto:

Objednávateľ: Obec Kamenica nad Hronom č.106

Zhotoviteľ: WARECO s.r.o,Kamenica nad Hronom

Dátum:

5. 8. 2019

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 864,699

D PSV Práce a dodávky PSV **3 864,699**

D 762 Konštrukcie tesárske **2 747,499**

1	K	1	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	165,000	6,280	1 036,200
2	K	2	Montáž reziva a latovania striech	m2	42,000	1,270	53,340
3	M	33	Rezivo na krov	m3	3,130	224,856	703,799
4	K	4	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky,klince,pásová ocel,vruty atd.	m3	0,500	5,000	2,500
5	K	6	Montáž záklopou vrchné na pero a drážku	m2	42,000	2,000	84,000
6	K	7	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr.dosky 22 mm	m2	42,000	18,410	773,220
7	K	8	Presun hmôr pre tesárske práce	%	7,870	12,000	94,440

D 784 Maľby **1 117,200**

9	K	10	Nátery protišmykovým olejom	m2	84,000	13,000	1 092,000
8	K	9	Nátery tesárskych konštrukcií proti hnilobe,skodcom	m2	15,000	1,680	25,200

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Kultúrno-Oddychovej zóny v obci Kamenica nad Hronom

Objekt:

3 - Revitalizácia plochy zámkovej dlažby

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kamenica nad Hronom č.106

Zhotoviteľ:

WARECO s.r.o,Kamenica nad Hronom

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

5. 8. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 936,40

DPH základná znížená	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00
-------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------

Cena s DPH

v EUR

8 936,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



WARECO s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 538
IČO: 46 564 181
DIČ: 2023469063
mobil: +421 997 99 99 73

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Kultúrno-Oddychovej zóny v obci Kamenica nad Hronom

Objekt:

3 - Revitalizácia plochy zámkovej dlažby

Miesto:

Objednávateľ: Obec Kamenica nad Hronom č.106

Zhotoviteľ: WARECO s.r.o.,Kamenica nad Hronom

Dátum:

5. 8. 2019

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 936,397

D HSV Práce a dodávky HSV **8 936,397**

D 1 Zemné práce **536,965**

1	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	57,300	1,250	71,625
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	57,300	0,650	37,245
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	57,300	3,870	221,751
4	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	57,300	1,780	101,994
5	K	171101101.S	Uloženie sýpaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	25,000	1,500	37,500
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	191,000	0,350	66,850

D 2 Zakladanie **38,200**

16	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	191,000	0,200	38,200
----	---	-------------	---	----	---------	-------	--------

D 5 Komunikácie **5 980,210**

7	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	191,000	1,380	263,580
8	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	191,000	6,130	1 170,830
9	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	191,000	11,000	2 101,000
10	M	592460007600.S	Dlažba betónová IVA bez IVA šedá, rozm. 200x165x80 mm škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	191,000	12,800	2 444,800

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **1 275,542**

12	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	56,000	7,293	408,408
11	K	113106511.S	Rozoberanie dlažby v ploche nad 200 m2 z veľkých kociek, -0,41700t	m2	191,000	0,890	169,990
13	M	592170003500.S	Obrubník betonový POP100S	ks	58,000	2,800	162,400
14	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prosteho tr. C 12/15	m3	5,040	106,100	534,744

D 99 Presun hmôt HSV **1 105,480**

15	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	190,600	5,800	1 105,480
----	---	-------------	--	---	---------	-------	-----------